



Profil d'eau de baignade : Baie St Michel, Chorges (05)

Date d'élaboration du profil : mars 2014

Caractéristique de la baignade :

Nom : Baie St Michel
Commune : Chorges
Département : Hautes Alpes
Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Responsable de l'eau de baignade : M. Le Maire
Période d'ouverture : 1^{er} juillet – 31 août
Surveillance : oui, poste de secours
Fréquentation : 300 pers. / jour en pointe

Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement	A	B	C	A	A

A Bonne qualité C Momentanément polluée
B Qualité moyenne D Mauvaise qualité

Episode de pollution enregistré de 2008 à 2012

Date	Type	Origine	Interdiction baignade
15 juin 2010	microbiologique	Pluie > 50 mm	oui


Schéma de la zone de baignade :



Légende :

	Point de prélèvement ARS		Surverse pluvial
	Parking		Infrastructures
	Cours d'eau et pluvial		Accès plage
	Poste de relevage		Zone de mouillage
			Poste de secours

Carte de la zone d'étude :



Légende :

	Principaux axes de communication
	Réseau hydrographique
	Zone de baignade
	Principale source de pollution avec indicateur

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Indicateur carte	Sources	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Mesures de réduction des pollutions
1	Dysfonctionnement système assainissement	Important	STEP – 1,2 km PR – 300 m	By-pass STEP ou Surverse PR Prunières	Fermeture plage 24 à 72h Campagne analyses bactériologiques	Mise en place d'une télésurveillance des PR Contrôle des surverses d'eau brute et de la qualité des rejets	Traitement de la panne (si matérielle)
2	Ruissellement urbain	Important	0 m	Pluie > 50 mm	Fermeture plage 24h Campagne d'analyses bactériologiques	Mise en place et gestion d'un pluviomètre enregistreur	Déplacement de l'exutoire du réseau d'eaux pluviales
3	Mouillage	Faible	100 m			Information des utilisateurs	
4	Fréquentation de la plage	Faible	0 m			Toilettes, information des baigneurs	
5	ANC bungalows Prunières	Faible	300 m			Surveillance de la conformité des installations	