

# FICHE PROFIL DE BAINADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-11

Région :	<b>AUVERGNE</b>	Département :	<b>CANTAL (15)</b>
Commune :	<b>FRIDEFONT</b>	Site baignade :	<b>VALLON DE MALLET</b>
Contact de la personne responsable de la baignade	Société Mixte Lac Garabit Grandval - MONSIEUR LE PRESIDENT (Louis CLAVIER) le Bourg - 15320 RUYNES EN MARGERIDE - Téléphone : (04) 71 23 99 05		

## DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	Illustration
Rive d'implantation de la plage:	Rive gauche de la rivière Bès Partie médiane du barrage
Nature des plages:	Sable granitique
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période d'ouverture :	1 Juillet au 31 Août
Fréquentation estimée:	100 baigneurs maximum
Equipements sanitaires:	WC public au poste de secours
Poste de secours:	Au niveau de l'accueil sur site
Poste de surveillance:	du 1 Juillet au 31 Août de 11 à 18 h
Stationnement:	2 Parkings 50 emplacements environ
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Base nautique avec canoë et pédalo
Accès aux animaux:	Animaux domestiques interdits
Autres équipements:	Poubelles, jeux aquatiques, tables



Vue de la zone de baignade

## Localisation et Schéma de la zone de baignade



## HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINADE

Année	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Classement qualité (Directive 1976)</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<i>A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité</i>					
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Episode de dégradation le 05 Juillet 2008 - déversement du système d'assainissement non collectif du poste de secours				
Commentaires éventuels :	Episode exceptionnel non représentatif des conditions sur le plan d'eau - aménagements réalisés pour sécuriser le dispositif				


# FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-11

Région :	<b>AUVERGNE</b>	Département :	<b>CANTAL (15)</b>
Commune :	<b>FRIDEFONT</b>	Site baignade :	<b>VALLON DE MALLET</b>

## Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



## Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
<b>Exploitations agricoles d'élevage bovin</b> (Bezenchat, le Puech, Lachamp)	Pollution chronique	Moyen à Fort	Contrôle régulier de l'intégrité des clôtures Contrôle régulier de l'absence de rejets dans le milieu naturel	Absence des animaux dans le cours d'eau Absence de rejets directs ou de défaut de stockage Pluviométrie	Si nécessaire : Mise en place de clôtures pour limiter l'accès des animaux au cours d'eau et/ou d'abreuvoirs déportés Mise en conformité du stockage des effluents agricoles Limiter au maximum les épandages agricoles ou valorisation des boues de STEP en pré-saisons et saison estivale
<b>Zone de pressions diverses</b>	Pollution potentielle	Faible à Moyen	Contrôle régulier de la propreté dans la zone amont du parking	Absence de situations à risque (excréments, cadavres d'animaux, décharges..)	Nettoyage régulier de la zone afin de supprimer tout déchet Mise en place d'un panneau d'affichage pour sensibiliser le public au maintien de la propreté du site
<b>Assainissement non -collectif (WC publics au niveau du poste de secours)</b>	Pollution potentielle	Faible	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Visite du SPANC Réalisation des travaux de réhabilitation préconisés après diagnostic

**Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs...**

**et notamment pour les cyanobactéries : une vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspects.**