Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon - Profil de Baignade - Commune du Lauzet-Ubaye

Fiche 9 : Mesures de Gestion - Travaux | **Lac de Serre-Ponçon - Plage du Bouas**

MESURES DE GESTION POUR LES SOURCES DE POLLUTIONS IDENTIFIEES : PROGRAMME D'ACTIONS A COURT TERME ET PROGRAMME DE TRAVAUX

Caractéristiques générales des foyers potentiels de pollution identifiés				Impact sur la qualité des eaux de baignade en situation exceptionnelle			ACTIONS / TRAVAUX A METTRE EN PLACE A COURT TERME	PROPOSITION DE TRAVAUX			
Id	Type de foyer potentiel : Assainissement Collectif	Assainissement Non Collectif	Pluvial / Animal / Industriel / Autre	Description sommaire	Localisation sommaire	FAIBLE (NOTE <= 8)	MOYEN (8 < NOTE <= 12)	FORT (12 < NOTE <= 16)		Descriptif détaillé	Chiffrage estimatif des travaux (€ HT)	Maître d'Ouvrage des Travaux à Engager	Planification des Travaux
AC 18	X			STEP de Port Saint-Pierre	**Le Sauze-du-Lac**		X		Vérification de l'état des drains du lit d'infiltration et réhabilitation si nécessaire	Vérification de l'état des drains du lit d'infiltration (à ce jour probablement colmatés) et réhabilitation si nécessaire	A déterminer en fonction de l'état des drains	Commune du Sauze-du-Lac	2017/2018
AC 19	X			STEP du camping des Berges du Lac	**Le Lauzet-Ubaye**		X		Suppression des défauts de conception de la station pouvant conduire à des départs de boues	Mise en œuvre des travaux de réhabilitation préconisés par le SPANC en 2015	A déterminer suite aux études de faisabilité et de maîtrise d'œuvre	Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye	D'ici 2020
AC 21 à AC 24	X			STEP du camping Campéole	**Saint-Vincent-les-Forts**	X			Création d'une nouvelle station d'épuration remplaçant les 4 stations actuelles + création de réseaux de refoulement pour relier chacun des postes de refoulement au site de la nouvelle station d'épuration	Création d'une nouvelle station d'épuration remplaçant les 4 stations actuelles + création de réseaux de refoulement pour relier chacun des postes de refoulement au site de la nouvelle station d'épuration (d'après le scénario n°1 du schéma directeur d'assainissement de 2014)	1 272 240 €	Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon	D'ici 2020
AC 25	X			STEP du village	**Saint-Vincent-les-Forts**		X		Réhabilitation de la station d'épuration	Réhabilitation de la station d'épuration à proximité du site actuel	715 000 €	Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon	D'ici 2020
AC 20	X			Système d'assainissement du Lauzet-Ubaye	**Le Lauzet-Ubaye**		X		Réalisation d'un diagnostic complet des réseaux OU Mise en application du programme de travaux du précédent diagnostic s'il est inférieur à 10	Réalisation d'une étude diagnostique des réseaux visant à établir un programme de travaux chiffré et hiérarchisé de réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes et météoriques OU Mise en application du programme de travaux du précédent diagnostic des réseaux s'il a été réalisé il y	En fonction des réponses au futur appel d'offres	Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye	D'ici 2020
AC	X			Système d'assainissement de Saint-Vincent-les-Forts	**Saint-Vincent-les-Forts**		X		Mise en application du programme de travaux du précédent schéma directeur d'assainissement de 2014	Réalisation ou finalisation des actions de réhabilitation des réseaux à l'origine d'eaux claires parasites permanentes + réalisation des travaux de réhabilitation des regards de visite	36 200 €	Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon	0
AC 27 et 28	X			Postes de refoulement à faible impact (2 ouvrages)	**PR plage Port Saint-Pierre** **PR snack plage Port Saint-Pierre**	X			Mise en place, en complément du système de télésurveillance éventuellement existant, d'un gyrophare clignotant en cas de dysfonctionnement de l'ouvrage Curage préventif des postes de relevage avant la période estivale	Mise en place d'une lampe allumée signalant le bon fonctionnement du poste refoulement, clignotante en cas de dysfonctionnement. Mise en place d'un renvoi automatique de l'alarme vers le téléphone d'astreinte du SMADESEP. Curage annuel avant l'ouverture officielle de la saison estivale.	1 500 €	Commune du Sauze-du-Lac	2017
AC 26	X			PR du Parc animalier du Serre-Ponçon	**Le Sauze-du-Lac**		X		Mise en place, en complément du système de télésurveillance éventuellement existant, d'un gyrophare clignotant en cas de dysfonctionnement de l'ouvrage Entretien régulier de l'ouvrage	Mise en place d'une lampe allumée signalant le bon fonctionnement du poste refoulement, clignotante en cas de dysfonctionnement. Mise en place d'un renvoi automatique de l'alarme vers le téléphone d'astreinte du SMADESEP. Curage annuel avant l'ouverture officielle de la saison estivale Entretien hebdomadaire de l'ouvrage (panier	750 €	Parc animalier du Serre-Ponçon	A partir de 2017
ANC 1 à 8		X		Dispositifs d'assainissement non collectif	**Zone d'étude**	X	X		Mise en œuvre des travaux de réhabilitation préconisés par le sdifférents SPANC compétents	Réalisation des travaux de rénovation Poursuite des visites régulières de contrôles des installations	A déterminer par les SPANC	Particuliers et campings	2018/2019
D 5			X	Halte nautique de la plage	**Plage du Bouas**	X			Sensibilisation des usagers	Mise en place de panneaux d'affichage visant à sensibiliser les usagers des stations de carburant aux bonnes pratiques, afin de réduire les risques de déversement d'hydrocarbures dans le lac	En fonction des réponses au futur appel d'offres	SMADESEP	2017
D 6			X	Pacage des animaux du parc animalier du Serre-Ponçon	**Le Sauze-du-Lac**	X			Entretien régulier des zones de pacage des animaux	Entretien régulier des zones de pacage des animaux et retrait des déjections animales afin d'éviter leur lessivage vers les cours d'eau par temps de pluie.	-	Parc animalier du Serre-Ponçon	A partir de 2017
D 4			X	Dépotages sauvages sur la plage	**Plage du Bouas**	X			Mise en place d'équipements sur la plage	Installation de poubelles sur la plage Mise en place de toilettes sèches à proximité de la plage	120 000 €	SMADESEP	2017
D 3			X	Déjections animales sur la plage	**Plage du Bouas**	X			Sensibilisation des propriétaires de chiens	Mise en place de panneaux d'affichage interdisant l'accès des animaux à la plage	500 €	SMADESEP	2017
D 24			X	Stationnement sauvage de camping-cars	**Le Lauzet-Ubaye**		X		Sensibilisation des usagers	Aménagement d'une aire d'accueil des camping-cars avec système de récupération des eaux de vidange et traitement des eaux usées récoltées	En fonction des réponses au futur appel d'offres	SMADESEP Commune du Lauzet-Ubaye	1

L. FICHE 10 : FICHE DE SYNTHESE DETAILLEE DU PROFIL DE BAIGNADE